



Warszawa, 11 maja 2018 r.

PRO.DRP.840.84.2018.136612.18.PS

Szpital Grochowski
im. dr med. R. Masztaka Sp. z o.o.
ul. Grenadierów 51/59
04-073 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci kanalizacyjnej

Dotyczy odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych z istniejących obiektów użyteczności publicznej (pawilon nr IV, V, VI, VII, VIII – patio Szpitala Grochowskiego) zlokalizowanych przy **ul. Grenadierów 51/59 na dz. nr ew. 75/2 i 75/1 z obrębem 3-05-02** w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 26.04.2018 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje odnośnie przyłączenia do:

1. Sieci kanalizacyjnej

- a. Odprowadzenie ścieków bytowych i w ograniczonej ilości wód opadowych z ww. obiektów będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego V kl. (1,00x1,75) m w ul. Grenadierów lub \varnothing 0,40 m w ul. Suchodolskiej po zaprojektowaniu, wybudowaniu i włączeniu do eksploatacji odcinków sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających ulicy oraz przyłączy kanalizacyjnych do obiektów.
- b. Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z przedmiotowych pawilonów do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć łącznej wartości 10,0 dm³/s. Większe ilości wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzone w urządzenie ograniczające przepływ i odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej. Dopuszczamy także inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.
- c. Na terenie patio Szpitala Grochowskiego znajduje się sieć kanalizacyjna nie będąca w eksploatacji Spółki. Warunkiem jej wykorzystania jest sprawdzenie przez projektanta jej przepustowości w dostosowaniu do planowanych potrzeb.
- d. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej określone zostały w Tabeli 4 w „Wytucznych do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych.” (dostępnych na stronie internetowej MPWiK S.A).

2. Informacje inwestycyjne

- a. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. nie przewiduje budowy odcinków sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających ulicy w swoich planach inwestycyjnych.
- b. Informujemy, że istnieje możliwość realizowania ww. odcinków sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających ulicy na własny koszt po zaakceptowaniu „Porozumienia dotyczącego budowy urządzenia kanalizacyjnego stanowiącego odcinek przewodu

kanalizacyjnego, łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną bądź przyłącze kanalizacyjne, położone na nieruchomości Inwestora, z istniejącą siecią kanalizacyjną wchodzącą w skład Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A., w części leżącej poza granicą nieruchomości gruntowej Inwestora” (dostępnego na stronie internetowej MPWiK S.A.).

- c. Po podjęciu decyzji o budowie ww. odcinków sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających ulicy na własny koszt powyższe porozumienie jednostronnie podpisane należy dostarczyć do Spółki wraz z dokumentacją projektową.

3. Warunki dodatkowe

- a. Na odprowadzenie ścieków należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) i w oparciu o załączone dane.
- b. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- c. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym jest istniejąca zabudowa i projektowane będzie uzbrojenie.
- d. Trasę odcinków sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających ulicy należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w Biurze Geodezji i Katastru Urzędu m. st. Warszawy.
- e. Przy projektowaniu włączeń do istniejącej kanalizacji należy dążyć do wykorzystania istniejącego na niej uzbrojenia.
- f. Rozstaw uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej należy sprawdzić w terenie.
- g. Dodatkowo informujemy, że została opracowana dokumentacja techniczna odprowadzania ścieków z pawilonu V uzg. nr 2380/2016 z dnia 10.10.2016 r.

KIEROWNIK
DZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY
Gabriela Połkowska

Do wiadomości:

1. Archiwum II (9907/2)

Załączniki:

1. Dane techniczne kanalizacyjne