centralne szatnie lekarzy i pielęgniarek

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA PVC–U KL. N SDR 41 SN4

Uwaga:
Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy dokonać odkrywek, sprawdzić rzędne posadowienia budynku, rzędne dna studzienki w pom. szatni personelu

Uwaga:
Warunkiem przystąpienia do realizacji podejścia kanalizacji sanitarnej jest pisemne oświadczenie Generalnego Wykonawcy, lub Konstruktora budynku o braku naruszenia konstrukcji i stateczności budynku. W przypadku braku takiej zgody, niemożliwe jest wykonanie podejścia.

BIPROJEKT Sp z o.o.
ul. Pabianicka 26A/5, 04-219 Warszawa,
tel.: (22) 378-12-89,
e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl

TEMAT
Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego modernizacji przebudowy sieci kanalizacyjnej wraz z niezbędnymi podłączeniami- Pawilon IV, V, VII, VIII, Patio, dokumentację przetargową, oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na terenie Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o. przy ul. Grenadierów 51/59 w Warszawie, dzielnica Praga Południe, Nr dz. ew. 75/2, 75/1, obręb 3-05-2
ZAŁĄCZNIK 1-PAWILON VIII

INWESTOR
Szpital Grochowski
im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.
ul.Grenadierów 51/59
04-073 Warszawa

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA
mgr inż. Aneta Głowacka	MAZ/0581/PBS/17 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
SPRAWDZIŁ	UPRAWNIENIA
mgr inż. Paweł Budziak	MAZ/0411/POOS/09 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

NAZWA RYSUNKU
PAWILON VIII
POZIOM PIWNICY-FRAGMENT

FAZA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA	SKALA
SANITARNA	1:50
RDW. / DATA	NR RYSUNKU
19.10.2018r.	IS-03